

Bauteil	Beschreibung	Menge		EP brutto	Gesamt brutto
Baustelle allg.	Baustelleneinrichtung	pauschal			12.000,00 €
	Gerüst	3050,00	m <sup>2</sup>	10,00 €	30.500,00 €
	Ausweichräume (8 Klassen f. 12 Monate)	pauschal			925.950,00 €
Fassaden	Neues Fassadensystem	2675,0	m <sup>2</sup>	220,00 €	588.500,00 €
	WDVS einschl. Spengler	2527,0	m <sup>2</sup>	150,00 €	379.050,00 €
	Stützen Dämmen	120,0	Stk.	150,00 €	18.000,00 €
	Abgrabungen + Wiederherstellen	715,0	lfm	350,00 €	250.250,00 €
	Entsorgung Fassadenplatten	544,0	m <sup>2</sup>	20,00 €	10.880,00 €
	Entsorgung Wellblech	103,0	m <sup>2</sup>	10,00 €	1.030,00 €
	Entsorgung Waschbeton	2028,0	m <sup>2</sup>	10,00 €	20.280,00 €
	Trennschnitte Stützwände	10,0	m	400,00 €	4.000,00 €
	Dämmung Kellerwände zu unbeheizt	pauschal			8.000,00 €
Dächer	Sanierung Flachdach + Dämmung	2678,0	m <sup>2</sup>	185,00 €	495.430,00 €
	Blitzschutz	2679,0	m <sup>2</sup>	8,00 €	21.432,00 €
Decken	Dämmen unterste Geschossdecke	460,0	m <sup>2</sup>	80,00 €	36.800,00 €
Fenster	Turnhallenfenster	348,0	m <sup>2</sup>	500,00 €	174.000,00 €
	Flügel Fenster	102,0	m <sup>2</sup>	500,00 €	51.000,00 €
	Türen mit Oberlicht	35,0	m <sup>2</sup>	650,00 €	22.750,00 €
	Glasfassade vorgesetzt	890,0	m <sup>2</sup>	550,00 €	489.500,00 €
	Fassadenelemente	1275,0	m <sup>2</sup>	450,00 €	573.750,00 €
	Kellerfenster	400,0	m <sup>2</sup>	400,00 €	160.000,00 €
	Innenfenster, Atrium	446,0	m <sup>2</sup>	400,00 €	178.400,00 €
	Raffstore	1170,0	m <sup>2</sup>	170,00 €	198.900,00 €
	Ausbauen + Entsorgen alte Fenster	3096,0	m <sup>2</sup>	100,00 €	309.600,00 €
Heizung/Lüftung	Heizkörperaustausch	450,0		1.300,00 €	585.000,00 €
	Hydraulischer Abgleich	pauschal			80.000,00 €
	Umwälzpumpen	pauschal			80.000,00 €
	Regelungstechnik	pauschal			130.000,00 €
	Rohrnetzsanierung	pauschal			300.000,00 €
	Lüftungsanlage	pauschal			300.000,00 €
Beleuchtung	Austausch Leuchten	90,0		400,00 €	36.000,00 €
				Zwischensumme	6.471.002,00 €
Nebenkosten	Honorare	15%			970.650,30 €
	Gebühren, Versicherungen etc.	1%			64.710,02 €
	Energieberater	1%			64.710,02 €
Korrektur	Preissteigerungen	5%			323.550,10 €
	Unvorhergesehenes	10%			647.100,20 €
				<b>Summe energetische Sanierung</b>	<b>8.541.722,64 €</b>
Sonstige Maßnahmen	Aufzug neu	pauschal			120.000,00 €
	Dächer Innenhof				80.000,00 €
	Malerarbeiten innen				25.000,00 €
	Fußbodenbeläge				40.000,00 €
			<b>Summe sonstige Maßnahmen</b>	<b>265.000,00 €</b>	
<b>GESAMTMAßNAHME:</b>					<b>8.806.722,64 €</b>