BESCHLUSSVORLAGE

LANDKREIS
ERDING

SG 14

Alois-Schießl-Platz 2
85435 Erding

Ansprechpartner/in:
Johann Unterreitmeier

Zi.Nr.: 410

Tel. 08122/58-1323
johann.unterreitmeier

Erding, 04.02.2010
Az.:

Tagesordnungspunkt: 2

Schulen des Landkreises;
Neubau FOS/BOS
Änderung Schiebetrennwand

Anlagen:
Varianten 1 – 3
Schreiben vom 05.02.2010

Sitzung des Ausschusses für Bauen und Energie am 24.02.2010

öffentliche Sitzung

Vorlagebericht: siehe Rückseite

Anmerkungen zu den finanziellen Auswirkungen:

Beschlussvorschlag:

Die Schiebetrennwand soll nach Variante …….. ausgeführt werden.

Vorlagebericht:

Vom Generalplaner wurden neue und verschiedene Varianten für die Ausführung der Schiebetrennwand in der Pausenhalle vorgeschlagen. Ursprünglich war geplant die Schiebewandelemente bündig mit der Decke laufen zu lassen und in einer separaten Nische zu parken. Außerdem war geplant eine Querabtrennung in der Pausenhalle zu errichten. Der Auftrag wurde auch so an die ausführende Firma vergeben.

Während der Planung hat sich herausgestellt, dass aufgrund von Lüftungs- und Installationsleitungen eine bündige Schienenführung mit der Decke nicht möglich ist.

Vom Generalplaner wurden nun die folgenden 3 Alternativen vorgeschlagen.

Variante 1:

Verzicht auf eine Parkmöglichkeit in einer Nische. Die Elemente hängen frei im Raum, neben den Stahlbetonstützen. Die Schienenführung verläuft bündig mit der Decke.

Anordnung **längs** zum Eingang.

Es ist zu beachten, dass dadurch die geplante Querabtrennung der Pausenhalle entfällt.

Variante 2:

Verzicht auf eine Parkmöglichkeit in einer Nische. Die Elemente hängen frei im Raum neben den Stahlbetonstützen. Die Schienenführung verläuft bündig mit der Decke.

Anordnung **quer** zum Eingang.

Es ist zu beachten, dass dadurch die geplante Querabtrennung der Pausenhalle entfällt.

Variante 3:

Ausführung mit Parkmöglichkeit in einer separaten Nische (wie beauftragt) jedoch mit einer zusätzlichen Sturzausbildung (Höhe 20 -25 cm) zur Befestigung der Führungsschienen.

Durch den zusätzlichen Sturz ergeben sich Mehrkosten.

Nachdem das Lüftungssystem nicht für eine Querabtrennung der Pausenhalle ausgelegt ist, würde die geplante Abtrennung zu Problemen führen. (siehe Schreiben vom 05.02.2010) Vom Planer wird deshalb empfohlen auch bei der Variante 3 auf die Querabtrennung zu verzichten.

###

In der Sitzung werden die verschiedenen Varianten und die Auswirkungen auf die Kosten vom Generalplaner vorgestellt und erläutert.